



## Beschlussvorlage Nr. 2017/011

11.01.2017

**Federführend:** Tiefbauamt  
Jürgen Klein

**Beteiligt:**

### Tagesordnungspunkt:

### Ausbau der nördlichen Eberhardstraße in Rottenburg am Neckar - Baubeschluss

---

#### Beratungsfolge:

Gemeinderat	24.01.2017	Entscheidung	öffentlich
-------------	------------	--------------	------------

---

#### Stand der bisherigen Beratung:

20.11.2014: TA: Vorstellung der Gestaltungsvarianten

#### Beschlussantrag:

Der Gemeinderat beschließt den Ausbau der nördlichen Eberhardstraße in Rottenburg am Neckar auf Grundlage der vorgestellten Planung.

#### Anlagen:

1. Lageplan

gez. Stephan Neher  
Oberbürgermeister

gez. Thomas Weigel  
Erster Bürgermeister

gez. Jürgen Klein  
Amtsleiter

**Finanzielle Auswirkungen:**

HHJ	Kostenstelle / PSP-Element	Sachkonto	Planansatz
			EUR
			EUR
			EUR
Summe			EUR

Inanspruchnahme einer Verpflichtungs-ermächtigung		Bereits verfügt über	EUR
ja nein		Somit noch verfügbar	EUR
- in Höhe von	EUR	Antragssumme lt. Vorlage	EUR
- Ansatz VE im HHPI.	EUR	Danach noch verfügbar	EUR
- üpl. / apl.	EUR	Diese Restmittel werden noch benötigt ja nein	
		Die Bewilligung einer üpl. /apl. Aufwendungen / Auszahlungen ist notwendig in Höhe von	EUR
		Deckungsnachweis:	

**Jährliche Folgekosten / -kosten nach der Realisierung:**

**Sichtvermerk, gegebenenfalls Stellungnahme der Stadtkämmerei:**

**Vorlage relevant für:**

Jugendvertretung

Integrationsbeirat

Behindertenbeirat

## Begründung

### 1. Allgemeiner Planungsstand

Am 20.11.2014 wurde im Technischen Ausschuss die Neugestaltung der nördlichen Eberhardstraße beraten. Im Ergebnis dieser Beratung ist die Variante 1 von den drei vorgestellten Varianten als Grundlage für die weitere Planung beschlossen worden.

Die Variante 1 wurde zunächst planerisch umgesetzt und den Bewohnern und Eigentümern der anliegenden Grundstücke am 30.11.2016 in einer Informationsveranstaltung im Rathaus vorgestellt.

Die Verwaltung wurde beauftragt, die vorliegende Planung nochmals zu überarbeiten. Die Baumstandorte, die bisher nur einseitig angeordnet waren, sind nun auf beide Straßenseiten verteilt.

Ebenso wurde der Zugang zu verschiedenen Grundstücken verbessert. Dadurch ist auch die Gleichmäßigkeit des mittleren Fahrbahnstreifens unterbrochen (4,50 – 5,50 m).

Die Baumstandorte werden zur Sicherheit von Leitungen mit Baumglocken ausgestattet. Damit werden auch ein besserer Schutz sowie das Wachstum der Bäume gewährleistet.

### 2. Planungsdaten und Gestaltungsmerkmale

- Umgestaltung zu einem verkehrsberuhigten Bereich
- Mischverkehrsflächen mit markierten Stellplätzen für PKW
- Fahrstreifen in Asphalt, Nebenflächen in Betonsteinpflaster
- Baumstandorte mit Baumglocken ausgestalten
- Straßenbeleuchtung entsprechend der Vorgaben Kernstadt

#### Geometrie:

Fahrstreifen	4,50 - 5,50 m
Nebenflächen	1,0 - 3,0 m
Stellplätze	11 Stück
	6,0 x 2,0 m
Baumstandorte	4 Baumglocken
	2,0 x 2,0 m
Länge der Ausbaustrecke	ca. 100 m
Breite der Ausbaustrecke	ca. 11,50 m

### 3. Leitungsträger

Abwasserleitung	bereits saniert
Wasserleitung	wird im Zuge der Maßnahmen ausgetauscht
Telekom	ohne Antwort
Strom	in Absprache mit Eigentümern erneuert bzw. vorbereitet
DSL	Leerverrohrung im Zuge der Baumaßnahme
Beleuchtung	Neuerstellung im Zuge der Baumaßnahme

Für den Ausbau der nördlichen Eberhardstraße stehen im Haushalt 230.000 € zur Verfügung.