

Grundschule Kiebingen und Lehrerwohnhaus

Kostenschätzung

Rückbau / Abbruch Altbau und Verbindungstreppe

	Mengen	EP	GP
Baustelleneinrichtung	1	10.000,00 €	10.000,00 €
Bauzaun / Sicherungen	1	5.000,00 €	5.000,00 €
Abbruchstatik	1	4.000,00 €	4.000,00 €
Schadstoff Gutachten Untersuchung	1	10.000,00 €	10.000,00 €
Gebäude Ausräumen und Entsorgen	1	20.000,00 €	20.000,00 €
Altbau GS Abbrechen	7470	28,00 €	209.160,00 €
Verbindungstreppe Abbrechen	282	28,00 €	7.896,00 €
Pausenhofüberdachung Abbrechen	764	18,00 €	13.752,00 €
Schulhof / Pflaster	1249	13,00 €	16.237,00 €
bituminöser Befestigung	90	26,00 €	2.340,00 €
Unterbau	1339	7,50 €	10.042,50 €
Verbindungsleitungen Abklemmen und Rückbau Strom, Heizungsleitung, Wasser	1	15.000,00 €	15.000,00 €
Öffnung zum Mittelbau verschließen	1	14.000,00 €	14.000,00 €
Abbruch Lehrerwohnhaus			- €
Abräumen Gelände	1	6.000,00 €	6.000,00 €
Baugrube abböschten, sabilisieren	65	180,00 €	11.700,00 €
Baunebenkosten	25%	355.127,50 €	88.781,88 €

Summe 443.909,38 €

	Länge	Breite	Höhe	Menge	
Verbindungstreppe	15,20	4,30	4,30	281,048	m ³
Pausenhalle	26,50	6,00	4,80	763,200	m ³
Pflaster	48,00	26,00		1.248,00	
Bitumen	11,50	7,80		89,70	
Altbau	47,80	14,40	8,30	5.713,056	m ³
Dach	47,80	14,40	2,20	1.514,304	m ³
Keller	13,30	4,80	3,80	242,592	m ³
Lehrerwohnhaus				0,000	m ³
				0,000	m ³
				Gesamt	7.469,952 m ³