Leitungsauswechslungen / -neuverlegungen
siehe Unterlage 5 Leitungspläne und
Unterlagen Stadtwerke bzw TBA Rottenburg

Rabatte und Betonbefestigung entfernen

Gebüsch zurückschneiden

Zaun mit Betonstreifen-fundament rückbauen

Treppenstufen mit Mauerscheiben und Geländer versetzen (4 Stück)

best. Randsteine mit Pflasterstreifen entfernen

best. Randsteine absenken

gepl. Schaltschrank

Rabatte und Betonbefestigung entfernen

Schachtabdeckung auf Höhe setzen

Zaun versetzen

Gebüsch zurückschneiden

Schachtabdeckung auf Höhe setzen

best. Randsteine mit Pflasterstreifen und Betonpflasterfläche entfernen

Ende der Baustrecke Bau-km 0+164,880

Beginn der Baustrecke Bau-km 0+025,000

Rötenweg

Weberstraße

Achse 100

Achse 200

Zeichenerklärung

H = 5000 m
-1,00 % ▶ ◀ +150,5 %
70,00 m 80,00 m
Neigungsbruchpunkt mit Angabe von Gefälle (-) u. Steigung (+) in Prozent, Länge der Gefälle- (Steigungs-) Strecke und Halbmesser

Hochpunkt
Tiefpunkt
Lageplan / Höhenplan

2,5 %
2,5 % Fahrbahnquerneigung

Verkehrsgrün / Angleichung

bituminöse Fahrbahnfläche

Erdweg als Wirtschaftsweg

Angleichfläche öffentlich und privat
Betonpflaster/Natursteinpflaster/bit./Schotter

Granit Hochbord Anschlag 3cm mit Pflaster Granit Z-Zeiler

neue Grundstücksneueinteilung

vorh. Baum / entfallender Baum

gepl. Baum / gepl. Anpflanzung

Leitungen

bestehend

best. Abwasserleitung
best. Frischwasserleitung
best. Strom-Freileitung
best. Strom-Erdkabel
Freileitung Telekom
Erdkabel Telekom

geplant

Abwasserleitung
neue Rinne in den Hofzufahrten

entfallender Straßeneinlauf

gepl. Straßeneinlauf

Gefälle der Hofeinfahrten

best. Hausanschlußschacht

best. Wasserschacht

best. Schieberschacht

Ingenieurbüro für Bauwesen
Herbert Germey GmbH
GERMEY
Neckarsteinerstr. 70 72072 Tübingen
Tel.: 07071/9104-4 Fax: 07071/9104-80 e.mail: planung@germey.de

	Datum	Name
bearbeitet	07.10.2016	Ca
gezeichnet	07.10.2016	Ci
geprüft		
Zeichnungsdatei:	8a_Lageplan01.PLT	
Blattgröße:	112,0cm × 42,0cm = 0,471m²	

Stadt Rottenburg a.N.
Straße: Rötenweg
Nächster Ort: Rottenburg - Baisingen

Unterlage 4
Plan 1

	Datum	Zeichen
bearbeitet		
geprüft		

Ausbau
Rötenweg
in Rottenburg - Baisingen
- Ausführungsplanung -

Lageplan
von Bauanfang bis Bau-km 0+166

Maßstab: 1:250

Aufgestellt:
Rottenburg, den
Tiefbauamt