



- Bauliche Maßnahmen:**
- Rückbau:**
- Trockenbauwände (gelb)
 - Türen (gelb)
 - Bodenbeläge (ges. Erdgeschoss)
 - Möbel (z.B: Küchenmöbel, Bar, Toilettentrennwände usw.)
- NEU:**
- Trockenbauwände (rot) mit Anstrich
 - sichtbares Fachwerk, abschleifen und ölen, Putz erneuern
 - Wand zwischen Büro und Besprechung Fachwerk freilegen
 - Innenwände Bestand erhalten neuen Anstrich
 - Türöffnungen schließen
 - 2x Stahl Brandschutztüren (geschlossenes Paneel)
 - 1x Brandschutztür mit Glasausschnitt
 - 8 Innentüren ohne Anforderungen
 - Bodenbeläge neu: Fliesen und Linoleum (siehe Übersichtsplan)
 - Abgehängte Decken (siehe Deckenspiegel)
 - Inventar: Bar und Bühne
 - Küchenplanung
 - Beleuchtung Allgemein
 - Bühnenbeleuchtung
 - Sanitäröbekte
 - Einbaumöbel (z.B Tische, Stühle, Schränke)
- nicht im Leistungsumfang enthalten
-
- Stütze
 - Rückbau
 - Neu
 - Bodenbelag neu
 - Bodenbelag Bestand
 - Trockenbau neu
 - Brandschutz-Vorwand Treppenhaus
 - Fachwerk Wand

| | | | | | | |
|--|------|---------|------------|---------|-----|-------|
| Projekt | | | | | | |
| Sanierung Jugendhaus Klause Rottenburg am Neckar | | | | | | |
| Zeichnung Grundriss Erdgeschoss | | | | | | |
| Datum | gez. | Masstab | Blattgröße | Plan N° | 101 | Index |
| 20.11.2018 | sh | 1/100 | A 3 | | | - |
| plus+ bauplanung GmbH Hübner Forster Remes Hiller Pf 1o7 72654 Neckartenzlingen Tel. o7127 92o7o Fax 92o79o | | | | | | |
| H/B = 297 / 420 (0.12m²) | | | | | | |