



Stadt
Rottenburg
am Neckar

Beschlussvorlage Nr. 2019/013

27.12.2018

Federführend: Tiefbauamt
Jürgen Klein

Beteiligt:

Tagesordnungspunkt:

**Offenlegung und naturnahe Gestaltung des Weggentalbaches mit Neuanbindung an den Neckar im Bereich "Schänzle" in Rottenburg am Neckar
- Baubeschluss**

Beratungsfolge:

Gemeinderat	22.01.2019	Entscheidung	öffentlich
-------------	------------	--------------	------------

Stand der bisherigen Beratung:

Beschlussantrag:

Der Gemeinderat beschließt die Offenlegung und naturnahe Gestaltung des Weggentalbaches mit Neuanbindung an den Neckar im Bereich des Schänzle auf Grundlage der vorgestellten Planung.

Anlagen:

1.

gez. Stephan Neher
Oberbürgermeister

gez. Thomas Weigel
Erster Bürgermeister

gez. Jürgen Klein
Amtsleiter

Finanzielle Auswirkungen:

HHJ	Kostenstelle / PSP-Element	Sachkonto	Planansatz
2019	7.015520.002.001	78720000	899.000,00 EUR
			EUR
			EUR
Summe			EUR

Inanspruchnahme einer Verpflichtungs- ermächtigung		Bereits verfügt über	EUR
☐ ja ☐ nein		Somit noch verfügbar	EUR
- in Höhe von	EUR	Antragssumme lt. Vorlage	EUR
- Ansatz VE im HHPl.	EUR	Danach noch verfügbar	EUR
- üpl. / apl.	EUR	Diese Restmittel werden noch benötigt ☐ ja ☐ nein	
		Die Bewilligung einer üpl. /apl. Aufwendungen / Auszahlungen ist notwendig in Höhe von	EUR
		Deckungsnachweis:	

Jährliche Folgelasten / - kosten nach der Realisierung:

Sichtvermerk, gegebenenfalls Stellungnahme der Stadtkämmerei:

Vorlage relevant für:

☐ Jugendvertretung

☐ Integrationsbeirat

☐ Behindertenbeirat

Begründung

Die Umverlegung des Weggentalbaches als direkten Anschluss an den Neckar und nicht durch den Mühlgraben ist aus unserer Sicht die einzige Möglichkeit, den Bereich des Schänzle nachhaltig aufzuwerten. Der Mühlgraben in seinen derzeitigen Ausdehnungen beansprucht mit seinen Böschungen ca. ein Drittel der gesamten Fläche des Schänzle.

Ein natürlicher Zufluss vom Neckar zum Mühlgraben besteht nicht. Der Mühlgraben verlandet zunehmend, die Gewässersohle ist flächendeckend mit Faulschlamm belegt. Der Saprobienindex weist den Mühlgraben als „kritisch“ organisch belastet aus, der den „guten Zustand“ deutlich überschritten hat. Einzig die mit viel Energie betriebene Fontäne verhindert das „Umkippen“ des Gewässerabschnittes.

Der Mühlkanal wird in einen Gewässerlauf parallel zur Gartenstraße umgestaltet. Hierdurch wird der Bachverlauf zugänglich gemacht und kann auch als Spielort dienen. Die Wasserzufuhr des neuen Mühlkanals muss ebenfalls technisch erfolgen.

Die Planung wurde im Verlauf der Genehmigung mehrfach durch Anregungen der Träger öffentlicher Belange ergänzt und verifiziert. In Abstimmung mit dem Regierungspräsidium wurde in die Planung zusätzlich ein Gewässerlernort mit aufgenommen, welcher ebenfalls in der Sitzung vorgestellt wird.

Die Umgestaltung könnte nach dem Neckarfest 2019 begonnen werden und vor dem Neckarfest 2020 fertiggestellt sein.

Ein Großteil der Unterlagen wurde der Vorlage beigelegt.

Den Nachweis, dass von der Umverlegung keine nachteiligen Veränderungen der Abflusssituation in Bezug auf den Oberflächenabfluss ausgehen, wurde in der 2. Ergänzungen zum Wasserrecht geführt.

Im Einzelnen mussten für die Genehmigung nachfolgende Unterlagen eingereicht werden.

- | | |
|--|--------------|
| 1. Erläuterungsbericht vom Mai 2016 (grün geändert)
mit Anlagen zum Erläuterungsbericht | Seite 1 - 29 |
| 1.1 Anlage 1: Übersichtskarte | |
| 1.2 Anlage 2: Vordimensionierung Pumpwerk Schänzle | Seite 1 - 2 |
| 1.3 Anlage 3 Kostenberechnung (nur nachrichtlich) | |
| 1.4 Anlage 4 Bilddokumentation | Seite 1 - 3 |
| Ergänzung 1 zum Erläuterungsbericht vom August 2016 | Seite 1 - 4 |
| Ergänzung 2 zum Erläuterungsbericht vom Januar 2017 | Seite 1 - 11 |
| Ergänzung 3 zum Erläuterungsbericht vom Juli 2018 | Seite 1 - 2 |
| 2. Pläne | |
| 2.1 Übersichtsplan vom Jan. 2018 (Blatt 1b) | M. 1:500 |
| 2.2 Lageplan Offenlegung (Blatt 2c) | M. 1:200 |
| 2.3 Querprofile Offenlegung (Blatt 3c) | M. 1:100 |
| 2.4 Querprofile neuer Mühlgraben (Blatt 4b) | M. 1:100 |

2.5 Bauwerksplan Regelschütz Weggentalbach (Blatt 5)	M. 1: 50
2.6 Bauwerksplan gepl. Kanal-Anschlusschacht (Blatt 6a)	M. 1: 50
2.7 Bauwerksplan Pumpenschacht (Blatt 7c)	M. 1: 50
2.8 Überflutungsflächen Oberflächenabfluss HQ ₁₀₀ Übersicht - Bestand	M. 1:2.500
2.9 Überflutungsflächen Oberflächenabfluss HQ ₁₀₀ Detailansicht-Bestand	M. 1:1.000
2.10 Überflutungsflächen Oberflächenabfluss HQ ₁₀₀ Übersicht – Planung	M. 1:2.500
2.11 Überflutungsflächen Oberflächenabfluss HQ ₁₀₀ Detailansicht-Planung	M. 1:1.000
2.12 Überflutungsflächen Oberflächenabfluss HQ ₁₀₀ Detailansicht angepasste Planung	M. 1:1.000

3. Unterlage 1: UVP-Vorprüfung (Büro HPC, Rottenburg) vom 08.03.2016

Unterlage 2: Fachbeitrag Naturschutz (Büro HPC, Rottenburg) vom 18.01.2018

4. Gewässerökologische Bewertung (Gewässerökologisches Labor Dr. Karl Wurm) vom Febr. 2016

Die Planung wird in der Sitzung vorgestellt durch das Tiefbauamt und die beteiligten Planungsbüros Heberle und Sinz-Beerstecher vorgestellt.